

Odpowiedzi na pytania z dnia 29.03.2017 r.

Umywalnie, prysznic- pomieszczenie 1.

1. W zakresie remontu napisano, że należy wykonać konstrukcję nośną sufitu podwieszanego. Prosimy o wyjaśnienie, czy należy wykonać konstrukcję, czy też wycenić wykonanie całego sufitu z płyt G-K?

Odp. Wycenić wykonanie całego sufitu.

2. Ocieplenie ściany zewnętrznej – czy inwestor dopuszcza możliwość ocieplenia ścian poprzez wykonanie przedścianki z wodoodpornych płyt G-K na konstrukcji z kształtowników z wypełnieniem włną mineralną?

Odp. Dopuszcza się wykonanie przedścianki na konstrukcji z wypełnieniem wełną mineralną.

3. W zakresie nie przewidziano wymiany oświetlenia łazienki- czy Inwestor wykona ten zakres samodzielnie? Jeśli nie, proszę o określenie ilości i typów opraw.

Odp. Należy do wyceny przyjąć panele LED o wymiarze 60x60 i mocy 45W w ilości 2 szt.

4. Czy zakres remontu łazienki przewiduje wymianę czterech umywalek wraz z bateriami i syfonami ? czy kabiny prysznicowe należy przewidzieć z drzwiami?

Odp. Należy uwzględnić wymianę umywalek, baterii i syfonów, kabiny prysznicowe z drzwiami.

5. Czy odtworzyć dwie kratki odpływowe znajdujące się w posadzce między kabinami, a umywalkami?

Odp. Należy odtworzyć kratki ściekowe między kabinami i umywalkami w posadzce.

MAGAZYNEK-pomieszczenie 3

1. Jakie oprawy oświetleniowe i w jakiej ilości przyjąć do wyceny?

Odp. Należy do wyceny przyjąć oprawę rastrowa podtynkową w ilości 1szt z świetlówkami liniowymi typu LED T8 o minimalnej mocy 10W/szt o barwie naturalnej lub białej ciepłej.

MAGAZYN-pomieszczenie 4

1. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie nie przewidywać gipsowania ścian lecz jedynie ich oczyszczenie i pomalowanie (zgodnie z opisem zapytania ofertowego).

Odp. Tak jak opisano w zakresie tylko oczyszczenie i malowanie ścian.

2. Czy inwestor opróżni we własnym zakresie pomieszczenie (sprzęt, szafy, stoły, biurka i inne wyposażenie)?

Odp. Inwestor we własnym zakresie opróżni pomieszczenie.

WARSZTAT ELEKTRYKÓW-pomieszczenie 5

1. Ocieplenie ściany zewnętrznej- czy Inwestor dopuszcza możliwość ocieplenia poprzez wykonanie przedścianki z płyty G-K na konstrukcji z kształtowników z wypełnieniem wełną mineralną?

Odp. Dopuszcza się wykonanie przedścianki na konstrukcji z wypełnieniem wełną mineralną.

2. Prosimy o informacje na jakiej wysokości wykonać sufit podwieszany?

Odp. Wysokość sufitu minimum 3 m od posadzki.

3. Prosimy o określenie ile opraw oświetleniowych i jakiego typu przewidzieć w wycenie?

Odp. Należy przyjąć do wyceny oprawy rastrowe podtynkowe w ilości 4szt z świetlówkami liniowymi typu LED T8 o minimalnej mocy 10W/szt o barwie naturalnej lub białej ciepłej.

4. Zakres nie przewiduje wykonania instalacji elektrycznej do zasilania lamp. Prosimy o informację, czy inwestor wykona te prace we własnym zakresie?

Odp. Inwestor we własnym zakresie wyprowadzi zasilanie do lamp

5. Czy inwestor opróżni we własnym zakresie warsztat elektryczny (sprzęt, narzędzia, szafy, biurka i inne wyposażenia)?

6.

Odp. Inwestor we własnym zakresie opróżni pomieszczenie.

Z-ca Prezesa
d/s Technicznych
mgr inż. Piotr Staśkiewicz