

Odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania:

**„Modernizacja istniejących źródeł ciepła w ciepłowni C-13  
przy ul. Spichrzowej 18 w Gnieźnie.”**

**Zapytanie 1 z dnia 02.06.2017r.**

Zgodnie z zapisami SIWZ zakres każdej instalacji odpylania kończy się na kołnierzu wylotowym z wentylatora wyciągowego spalin (str. 7 i 17). Czy oferta powinna również obejmować wymianę kanału zbiorczego spalin od wszystkich 3 nowych instalacji odpylania do komina? Oprócz powyższych kotłów, do tego samego kanału zbiorczego podłączone są również pozostałe 3 kotły. Jeśli Inwestor zakłada wymianę kanału zbiorczego, jaką długą przerwę pracy kotłowni należy przyjąć na czas wykonania montażu tego kanału?

**Odpowiedź :**


Oferta powinna obejmować wymianę kanału zbiorczego. Zamawiający przewiduje przerwę pracy ciepłowni 48 godz. w okresie letnim. W tym okresie należy zabudować kanały spalin umożliwiające pracę nowego kotła K6- WR10M.

**Zapytanie 2 z dnia 02.06.2017r.**

Zgodnie z zapisami SIWZ dla kotła WR5 wymagana jest zabudowa MOS, multicyklonów i filtra workowego. Zabudowa cyklonów powoduje ograniczenie miejsca pod zabudowę instalacji oczyszczania. Czy Inwestor dopuszcza rozwiązanie alternatywne: MOS + filtr workowy lub też MOS + cyklon + filtr workowy?

**Odpowiedź :**

MOS+ filtr workowy.

Z-ca Prezesa  
d/s technicznych  
  
mgr inż. Piotr Staskiewicz

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Gnieźnie  
Sp. z o.o.  
62-200 Gniezno, ul. Staszica 13  
tel. 061/428-45-50, tel./fax 061/428-45-54  
Identyfikator 632036595  
NIP 784-00-03-286