

Zestawienie elementów sieci preizolowanej - ul. Pałucka, ul. Chrobrego, Św. Wawrzyńca

<u>Zestawienie elementów preizolowanych</u>				Materiał do zamówienia
1	Rura preizolowana z alarmem, izolacja seria1 - $\varnothing$ 88,9 x 3,2/160 mm l=12 m	szt.		29
2	Rura preizolowana z alarmem, izolacja seria1 - $\varnothing$ 76,1x2,9/140 mm l=12 m	szt.		3
3	Rura preizolowana z alarmem, izolacja seria1 - $\varnothing$ 48,3 x 2,6/110 mm l=12 m	szt.		13
4	Wcinka na gorąco z odgałęzieniem prostopadłym (komplet montażowy) $\varnothing$ 139,7x3,6/225 - $\varnothing$ 48,3x2,6/110 mm	kpl.		2
5	Trójnik preizolowany z alarmem prostopadły 45 stopni (z uskokiem) seria 1 $\varnothing$ 48,3x2,6/110 mm - $\varnothing$ 48,3x2,6/110 mm	szt.		2
6	Trójnik preizolowany z alarmem prostopadły 45 stopni (z uskokiem) seria 1 $\varnothing$ 139,7x3,6/225mm - $\varnothing$ 88,9x3,2/160 mm	szt.		2
7	Kolano preizolowane z alarmem 90 stopni, izolacja seria 1- $\varnothing$ 48,3 x 2,6/110 mm (łuk preizolowany 45 stopni)	szt.		6
8	Kolano preizolowane z alarmem 90 stopni, izolacja seria 1- $\varnothing$ 88,9 x 3,2/160 mm (łuk preizolowany 45 stopni)	szt.		10
9	Mufa termokurczliwa usieciowana - $\varnothing$ 225 mm (komplet montażowy)	kpl.		4
10	Mufa termokurczliwa usieciowana - $\varnothing$ 160 mm (komplet montażowy)	kpl.		50
11	Mufa termokurczliwa usieciowana - $\varnothing$ 110 mm (komplet montażowy)	kpl.		44
12	Mufa termokurczliwa redukcyjna usieciowana - $\varnothing$ 160/140 mm (komplet montażowy)	kpl.		2
13	Końcówka termokurczliwa $\varnothing$ 48,3/110 mm	szt.		4
14	Końcówka termokurczliwa $\varnothing$ 76,1/140 mm	szt.		4
15	Pierścień uszczelniający na rurę preizolowaną $\varnothing$ 48,3x2,6/110 mm	szt.		8
16	Pierścień uszczelniający na rurę preizolowaną $\varnothing$ 76,1x2,9/140 mm	szt.		4
17	Uziemienia długie	szt.		6
18	Puszka przyłączeniowa	szt.		6
19	Mata Kompensacyjna	szt.		90
20	Taśma ostrzegawcza	m		850