

Zestawienie elementów sieci preizolowanej w ul. Fabrycznej - odc. A - W

Lp.	Nazwa elementu	Jedn.	Ilość
1	Rura preizolowana z alarmem, izolacja seria1 - \varnothing 219,1 x 4,5/315 mm l=12 m	szt.	54
2	Armatura odcinająca z alarmem i odpowietrzeniem 219,1 - 315	szt.	2
3	Trójnik preizolowany z alarmem prostopadły 45 stopni (z uskokiem) seria 1 \varnothing 219,1x4,5/315 mm - \varnothing 219,1x4,5/315 mm	szt.	2
4	Trójnik preizolowany z alarmem prostopadły 45 stopni (z uskokiem) seria 1 \varnothing 219,1x4,5/315 mm - \varnothing 60,3 x 2,9/125	szt.	2
5	Kolano preizolowane z alarmem 90 stopni, izolacja seria 1- \varnothing 219,1x4,5/315 mm (łuk preizolowany 45 stopni)	szt.	14
6	Mufa termokurczliwa usieciowana - \varnothing 315 mm (komplet montażowy)	kpl.	88
7	Mufa końcowa - \varnothing 315 mm (komplet montażowy)	kpl.	2
8	Mata Kompensacyjna	szt.	88
9	Taśma ostrzegawcza	m	700

Zestawienie elementów przyłącza preizolowanego K - W

Lp.	Nazwa elementu	Jedn.	Ilość
1	Rura preizolowana z alarmem, izolacja seria1 - \varnothing 60,3 x 2,9/125 mm l=12 m	szt.	6
2	Armatura odcinająca z alarmem i odpowietrzeniem 60,3 - 125	szt.	2
3	Kolano preizolowane z alarmem 90 stopni, izolacja seria 1- \varnothing 60,3x 2,9/125 mm (łuk preizolowany 45 stopni)	szt.	8
4	Mufa termokurczliwa usieciowana - \varnothing 125 mm (komplet montażowy)	kpl.	20
5	Końcówka termokurczliwa \varnothing 60,3/125 mm	szt.	2
6	Pierścień uszczelniający na rurę preizolowaną \varnothing 60,3/125 mm	szt.	4
7	Puszka przyłączeniowa	szt.	2
8	Uziemienia długie	szt.	2

f