

Remont szatni oraz łazienki warszaty

załącznik nr 3
do SIWZ

Przedmiar

Lp.	Podst	Opis i wyczerpanie	J.m.	Poszcz	Razem
adaptacja pomieszczeń na szatnie i umywalnie					
1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 6.20+5.60+2.8*2	m ²		
			m ²	17.400	
2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 6.2*6.3+2.8*6.3	m ²		
			m ²	50.400	
				RAZEM	60.400
3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. 1.3*1.2	m ²		
			m ²	1.560	
				RAZEM	1.560
4	KNR 4-01 0348-05	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 cęg. na zaprawie cementowej 8.2	m ²		
			m ²	8.200	
				RAZEM	8.200
5	KNR 3 0801-03	Zerwanie posadzek cement. i lastrykowych wraz z cokolikami 6.30*2.60	m ²		
			m ²	16.380	
				RAZEM	16.380
6	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m ² 2	szk.		
			szk.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNP 08 0219-01.01	Demontaż kabin prysznicowych drzwi przesuwne 1	szk.		
			szk.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNP 06 0119-05.01	Demontaż baterii z natryskiem 1	szk.		
			szk.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego GP-2 i GP-4 2	kpl.		
			kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 4-02 0230-07	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku 15	m		
			m	15.000	
				RAZEM	15.000
11	KNR 4-02 0230-08	Demontaż rurociągu z PCW o śr. 75-110 mm na ścianach budynku 12	m		
			m	12.000	
				RAZEM	12.000
12	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową 38	m		
			m	38.000	
				RAZEM	38.000
13	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm 4	szk.		
			szk.	4.000	
				RAZEM	4.000
14	KNR 2-15 0117-02	Mieszacz natryskowy o śr.nom. 20x25 mm 1	szk.		
			szk.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 2-15 0116-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm 4	szk.		
			szk.	4.000	
				RAZEM	4.000
16	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem o śr.nominalnej 15 mm 4	szk.		
			szk.	4.000	
				RAZEM	4.000
17	KNR-W 2-15 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 65	m		
			m	65.000	
				RAZEM	65.000
18	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 4	kpl.		
			kpl.	4.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
19	KNR-W 2-16 0230-05	Postument porcelanowy do umywalk	kpl.	RAZEM	4.000
	4		kpl.	4.000	
20	KNR 2-16 0212-01	Montaż odwodnień liniowych	szt.	RAZEM	4.000
	4		szt.	4.000	
21	KNR 2-16 0212-01	Montaż kratki ściekowej podłogowych o śr. 50 mm	szt.	RAZEM	4.000
	1		szt.	1.000	
22	KNR 2-16 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 15 mm- zawór czerpalny	szt.	RAZEM	1.000
	1		szt.	1.000	
23	KNR 4-01 0329-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych 0.14*2.1*0.9	m ³	RAZEM	0.265
			m ³	0.265	
24	KNR 4-01 0303-04	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej 0.12*2.1*0.9	m ²	RAZEM	0.227
			m ²	0.227	
25	KNR 2-02 2010-03	Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych; pokrycie jednostronne jednowarstwowe 25-01; rozstaw słupków 40 cm z ociepleniem 6.3*3.5+5.2*3.5	m ²	RAZEM	40.250
			m ²	40.250	
26	KNR 0-39 0116-02	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną masą uszczelniającą Superflex 8; powierzchnie pionowe 6.3*2*2+2.6*2*2	m ²	RAZEM	35.600
			m ²	35.600	
27	KNR 0-39 0118-01	Uszczelnienie z masy żywicznej Superflex 40 lub Superflex 40 S pod okładziną ceramiczną w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych: balkony i tarasy, duże kuchnie i łazienki; powierzchnie poziome 6.3*2.6	m ²	RAZEM	16.380
			m ²	16.380	
28	NNRNKB 202 0195a- 01	(z.X) Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustaków ceramicznych "POROTHERM" 6.3*3.5	m ²	RAZEM	22.050
			m ²	22.050	
29	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach 6.3*3.5*2	m ²	RAZEM	44.100
			m ²	44.100	
30	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej 6.3*3*2+2.6*3*2	m ²	RAZEM	53.400
			m ²	53.400	
31	KNR 0-12 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną 6.3*5.2+2.8*6.3	m ²	RAZEM	50.400
			m ²	50.400	
32	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm 6.3+2.6+2.6+6.3+6.3+6.3+2.8+2.8	m	RAZEM	36.000
			m	36.000	
33	NNRNKB 202 1128-02	(z.VI) Posadzki cementowe grub. 2 cm zatarte na gładko wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 6.3*2.6	m ²	RAZEM	16.380
			m ²	16.380	
34	NNRNKB 202 1129-03	(z.VI) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmianę grubości o 1 cm Krotność = 5 6.2*2.8	m ²	RAZEM	17.360
			m ²	17.360	
				RAZEM	17.380

Lp.	Podst	Opis i wyczerpania	J.m.	Poszcz	Razem
35	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm 6.3*5.2+6.3*2.8	m ²		
			m ²	50.400	
				RAZEM	50.400
36	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi z ościeżnicą z obróbką osadzenia 2.1*0.9*3	m ²		
			m ²	5.670	
				RAZEM	5.670
37	KNR 2-02 0816-04	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw. na ścianach z elem.pref. i bet.wylewanych 3*6.3*2+2.6*3*2+6.3*3*2+2.8*3*2	m ²		
			m ²	108.000	
				RAZEM	108.000
38	KNR 2-02 1605-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 108	m ²		
			m ²	108.000	
				RAZEM	108.000
39	KNR-W 4-03 0606-03	Wymiana opraw świetłówkowych LED 6	kpl.		
			kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
40	kalk.własna	lustra na ściane 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
41	kalk.własna	wentylator elektryczny i kratka wentylacyjna 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
42	kalk.własna	kabiny prysznicowe 4	kpl.		
			kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
43	kalk.własna	wywóz gruzu 2.45	m ³		
			m ³	2.450	
				RAZEM	2.450
44	KNR 0-19 1023-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 2.5 m ² 1.2*4.8	m ²		
			m ²	5.760	
				RAZEM	5.760
45	KNNR 5 0204-01	Przewody wtykowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku betonowym 45	m		
			m	45.000	
				RAZEM	45.000
46	KNNR 5 0303-02	Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 4 wylotach dla przewodów o przekroju do 2.5 mm ² 6	szt.		
			szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
47	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
48	KNNR 5 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
49	KNR 4-02 0516-03	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego GP-2 4	kpl.		
			kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
50	KNR 4-02 0502-02	Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach gwintowanych o śr. 25 mm 4	msc.		
			msc.	4.000	
				RAZEM	4.000
51	KNR 4-02 0509-02	Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki grzejnikowej o śr. 20 mm 8	szt.		
			szt.	8.000	
				RAZEM	8.000