

## Pokrycie dachu papą – warsztat mechaniczny

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
<b>warsztat</b>				
1	KNR 4-01 d.10526-06	Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć	m	30,4+30,4 = 60.800
2	NNRNKB 202 d.10524-01	Smarowanie pokrycia papowego Dacholeum, Bit-Gumem lub Izoplastem B - pierwsza warstwa - przygotowanie do krycia papą termozgrzewalną	m <sup>2</sup>	30,40* 13,35 = 405.840
3	KNR-W 2-02 d.10504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowo	m <sup>2</sup>	30,40* 13,35 = 405.840
4	KNR-W 2-02 d.10504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej - murki ogniowe	m <sup>2</sup>	(13,35+ 13,35)* 0,35 = 9.345
5	KNR 2-02 d.10506-01	Obróbki z blachy ocynkowanej - listwa	m <sup>2</sup>	(13,35+ 13,35)* 0,08 = 2.136
6	KNR 2-02 d.10333-01	Uszczelnianie ręczne kitem trwale plastycznym styków elementów pref.ścian zewn. - wentylacja	m	8

## Murek ogniowy – ciepłownia c-14

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
<b>murek ogniowy</b>				
1	KNR 4-01 d.10535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kofnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - wiatrownica	m <sup>2</sup>	20*0,67 = 13.400
2	KNR 2-02 d.10506-01	Obróbki z blachy ocynkowanej - wiatrownica	m <sup>2</sup>	20*0,67 = 13.400
3	KNR 2-02 d.10333-01	Uszczelnianie ręczne kitem trwale plastycznym styków elementów pref.ścian zewn.	m	2
4	KNR 2-02 d.10604-05	Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow. poziomych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>	0,5*20 = 10.000