

**Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego (przedmiar robót)**

<b>„Wykonanie napraw pokryć dachowych w budynku PEC Gniezno - kotłownia C-14, ul. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej (dawnej ul. Rzepichy)”</b>					
Lp.	Podstawa wyceny	Przedmiar robót - opis	Jednostka miary	Obmiar	Razem
1	2	3	4	5	
1. d.1	KNR 4-01 0526-06	Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć <b>37,60 +37,60</b>	m  m	  <b>37,6 +37,6 = 75,200</b>	
				RAZEM	<b>75,200</b>
2.	Kalkulacja indywidualna	Transport materiału i sprzętu 1	komplet  komplet	  <b>1.000</b>	
				RAZEM	<b>1.000</b>
3. d.1	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych – pierwsza warstwa (40%) dachu, uzupełnienie ubytków i przygotowanie dachu do krycia papą termozgrzewalną <b>721,92*0,4</b>	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  <b>721,92*0,4 = 288,768</b>	
				RAZEM	<b>288,768</b>
4. d.1	NNRNKB 202 0524-01	Smarowanie pokrycia papowego Dacholeum, Bit-Gumem lub Izoplastem B - pierwsza warstwa – przygotowanie do krycia papą termozgrzewalną (zagruntowanie powierzchni dachu środkiem szybkoschnącym) <b>37,6*19,20</b>	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  <b>37,6*19,20 721,920</b>	
				RAZEM	<b>721,920</b>
5. d.1	KNR-W 2 - 02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną modyfikowaną SBS gr. 5,2mm jednowarstwowe <b>721,92</b>	  m <sup>2</sup>	  <b>721,920</b>	
				RAZEM	<b>721,920</b>
6. d.1	KNR-W 2 - 02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej -murki ogniowe <b>(19+19)*0,55</b>	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  <b>(19+19)*0,55 20.900</b>	
				RAZEM	<b>20.900</b>
7. d.1	KNR 2-02 0506-01	Obróbki z blachy ocynkowanej - listwa dociskowa <b>(19+19)</b>	m  m	  <b>(19+19) = 38.000</b>	
				RAZEM	<b>38.000</b>

8. d.1	KNR 2-02 0333-01	Uszczelnienie ręczne kitem trwale plastycznym styków elementów pref. ścian zewn. -wentylatory murki ogniowe 46	m  m	46.000	
				RAZEM	46.000
9. d.1	KNR 4-01 0108-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km grunt kat. I-II 2,3	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>		
				RAZEM	2.300
10. d.1	KNR 4-01 0108-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km krotność=11 2,3	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	2.300	
				RAZEM	2.300
11. d.1	Kalkulacja własna	Utylizacja papy  2,3	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>		
				RAZEM	2.300