

Zestawienie elementów przyłącza preizolowanego w ul. Chrobrego 11

Lp.	Nazwa elementu	Jedn.	Ilość
1	Rura preizolowana z alarmem, izolacja seria1 - \varnothing 48,3 x 2,6/110 mm l=12 m	szt.	8
2	Trójnik preizolowany z alarmem prostopadły 45 stopni (z uskokiem) seria 1 \varnothing 48,3x2,6/110 mm - \varnothing 48,3x2,6/110 mm	szt.	2
3	Kolano preizolowane z alarmem 90 stopni, izolacja seria 1- \varnothing 48,3 x 2,6/110 mm (łuk preizolowany 45 stopni)	szt.	8
4	Mufa termokurczliwa usieciowana - \varnothing 110 mm (komplet montażowy)	szt.	30
5	Pierścień uszczelniający na rurę preizolowaną \varnothing 48,3x2,6/110 mm	szt.	4
6	Końcówka termokurczliwa \varnothing 48,3/110 mm	szt.	2
7	Taśma ostrzegawcza (1 rolka=200 m)	m	100
8	Puszka przyłączeniowa	szt.	2
9	Uziemienia długie	szt.	2
10	Mata Kompensacyjna	szt.	24