

Sieć ciepła rozdzielcza ul. Orzeszkowa wraz z przyłączami do czterech budynków Bud-Dar zestawienie materiałów

Zestawienie materiałów preizolowanych

L.p	Material	Średnica/ wymiary	Jednostka miary	Ilość
1.	Rura preizolowana z alarmem izolacja seria 1 L = 12	114,3 x 3,6/200	szt.	9
2.	Rura preizolowana z alarmem izolacja seria 1 L = 12	88,9 x 3,2 / 160	szt.	9
3.	Rura preizolowana z alarmem izolacja seria 1 L = 12	76,1x2,9/140	szt.	20
4.	Trójnik preizolowany prostopadły 45°	219,1 - 315/ 114,3 - 200	szt.	2
5.	Trójnik preizolowany prostopadły 45°	114,3-200/ 88,9- 160	szt.	2
6.	Trójnik preizolowany prostopadły 45°	114,3-200/ 76,1- 160	szt.	4
7.	Trójnik preizolowany prostopadły 45°	88,9-160/76,1- 140	szt.	2
8.	Kolano preizolowane z alarmem 90 °, 1m x 1m izolacja seria 1	114,3x3,6/200	szt.	4
9.	Kolano preizolowane z alarmem 90 °, 1m x 1m izolacja seria 1	88,9x3,2/160	szt.	4
10.	Armatura odcinająca z odpowietrzeniem	114,3-200	szt.	2
11	Mufa termokurczliwa usieciowana SXWP z piankami	200	kpl.	16
12.	Mufa termokurczliwa usieciowana SXWP z piankami	160	kpl.	24
13.	Mufa termokurczliwa usieciowana SXWP z piankami	140	kpl.	18
14.	Mufa redukcyjna- zwężka termokurczliwa z piankami	160 / 140	kpl.	2
15.	Pierścień uszczelniający	140	szt.	10
16.	Końcówka termokurczliwa End-Cap	140/76,1	szt.	5

Załącznik nr1 zadanie 2**Przyłącze c.o. do bud. ul.Konikowo 21****Zestawienie materiałów preizolowanych**

L.p	Material	Średnica/ wymiary	Jednostka miary	Ilość
1.	Rura preizolowana z alarmem izolacja seria 1 L = 12	42,4x2,6/110	szt.	4
2.	Kolano preizolowane z alarmem 90 °, 1m x 1m izolacja seria 1	42,43x2,6/110	szt.	8
3.	Końcówka termokurczliwa End-Cap	42,4/110	szt.	4
4.	Pierścień uszczelniający	110	szt.	8

Załącznik nr1 zadanie 3**Przyłącze c.o. do bud. ul. Pałucka 17****Zestawienie materiałów preizolowanych**

L.p	Material	Średnica/ wymiary	Jednostka miary	Ilość
1.	Rura preizolowana z alarmem izolacja seria 1 L = 12	48,3x2,6/110	szt.	4
2.	Trójkąt preizolowany prostopadły 45°	139,7-225/ 48,3- 110	szt.	2
3.	Kolano preizolowane z alarmem 90 °, 1m x 1m izolacja seria 1	48,3x2,6/110	szt.	4
4.	Końcówka termokurczliwa End-Cap	48,3/110	szt.	2
5.	Pierścień uszczelniający	110	szt.	4

Wymiana sieci c.o. do bud. ul. Budowlanych 23 i 25

Zestawienie materiałów preizolowanych

L.p	Material	Średnica/ wymiary	Jednostka miary	Ilość
1.	Rura preizolowana z alarmem izolacja seria 1 L = 12	88,9x3,2/160	szt.	6
2.	Mufa termokurczliwa usieciowana SXWP z piankami	160	kpl.	4
3	Końcówka termokurczliwa End-Cap	88,9/160	szt.	4
4.	Pierścień uszczelniający	160	szt.	8