

Gniezno, 31 października 2025 r.

INFORMACJA

dla wszystkich uczestników zapytania ofertowego

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

„Wykonanie elewacji stacji SN/NN Ciepłownia C14”

Odpowiedź na zapytanie, które wpłynęło w dniu 31 października 2025 r.

Postępowanie prowadzone przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Gnieźnie Sp. z o.o. z siedzibą w Gnieźnie przy ul. Staszica 13 w sposób zgodny z Zapytaniem z dnia 22.10.2025 r.

Do Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Gnieźnie Sp. z o.o. wpłynęło zapytanie o następującej treści:

1. Proszę o informacje jakiego rodzaju zastosować kratownice maskującą: stalową, metalową ocynkowaną, drewnianą. Po położeniu styropianu obecna kratownica (niebieskie zdj. w załączeniu) będzie wtopiona w styropian (10 cm), możemy zastosować kratownice maskującą i zrównać ją z elewacją.
2. Proszę o informacje co do podestu, czy spód również uwzględnić w kosztorysie do renowacji? zdjęcie w załączeniu - czy podest też będzie naprawiany systemem PCC?
3. Czy na pewno ma być orynnowanie z blachy tytanowo-cynkowej? (duży koszt!)

Odpowiedź

1. Wykonawca przedstawi oferty na 4 rodzaje maskownic:
 - aluminiową w kolorze RAL 7040
 - metalową ocynkowaną malowaną w kolorze RAL 7040
 - maskownica z PCV w kolorze RAL 7040
 - ze stali nierdzewnej
2. Zamawiający informuje, że podest ma być wykonany w technologii PCC – który obejmuje przygotowanie podłoża (usunięcie starego, uszkodzonego betonu), zabezpieczenie zbrojenia (np. powłoką antykorozyjną), a następnie aplikację zaprawy naprawczej w celu odtworzenia ubytków.
3. Zamawiający potwierdza, że orynnowanie ma być wykonane z blachy tytanowo-cynkowej.

Dyrektor ds. Technicznych
PROKURENT

Andrzej Rałajczak